WENTYLATORY AWARYJNE NAD MASZYNOWNIĄ
WENTYLATORY BYTOWE NAD MASZYNOWNIĄ dostawa COLDEX
STEROWNIA
POWIETRZE ZEWNĘTRZNE
WENTYLATOR BYTOWY NAD STEROWNIĄ poza COLDEX

WENTYLATORY BYTOWE
Zbyt.:
Qmin=max.115dm³/s (obecnie)
Vsmin=ok.62,000m3/h
(wyliczone: bytowego+awaryjnego)

WENTYLATOR AWARYJNY
tech. DMR800/4-EX
V=18,000m3/h
dP=750Pa
Pn=46#

DMR-800/4-EX Pn=46#/6,5A — DACH
DACH
DACH
DACH
DACH

CH1.1
SKRAPLACZ AMONIAKOWO-WODNY
B.A.C. typ VXC3504
Qk=1700kW
tk/tmn=+35/+22°C

R31
ZBIORNIK TERMOSYFONOWY
DN1000 ; Lc=3,6m ; t=+35°C
V=2,7m3;P=18bar

S22
POZIOMY ODDZIELACZ CIECZY
DN1800 ; Lc=5m
to=-40°C ; po=-0,3bar
V=11,9m3;P=12bar

S21
POZIOMY ODDZIELACZ CIECZY
DN1200 ; Lc=3,2m
to=-10°C ; po=1,9bar
V=3,37m3;P=12bar

R32.1
V=70dm3;P=18bar

R32.2
V=70dm3;P=18bar

R33
ZBIORNIK WODY SKRAPLACZA
LWH=1,5x2,5x2,5 ; T=20°C
V=10m3

ODBIORY NH3
PID-200

NAPEŁNIANIE AMONIAKU

REZERWA
REZERWA
REZERWA
REZERWA

U2.2
AGREGAT SPRĘŻARKOWY
TYP NZ50VLD
Qo=280kW to/tk=-40/35°C ;
Po=353kW Pe=293kW 2950rpm ;
Qoh=2216#

U2.1
AGREGAT SPRĘŻARKOWY
TYP NZ50VLD
Qo=280kW to/tk=-40/35°C ;
Po=353kW Pe=186kW 3600rpm ;
Qoh=1260#

U1.1
AGREGAT SPRĘŻARKOWY -JEDNOSTOPNOWY
TYP NH3
Qo=250kW to/tk=+4/+40°C ; Pe=74kW
Po=90kW
to/tk=-10/35°C

U33.1 ODSALANIE
U33.2 NBS-125/144
U33.3 UKŁAD ZWIĘKSZANIA WODY
U33.4 UKŁAD CHŁODZENIA WODY

POMPA AMONIAKU CAM 2/3 ADK3.0 Pn=4.3kW V=4.6m3/h H=40m UPC=1+1
POMPA AMONIAKU CAM 40.300/339 ADK6.5 Pn=9.3kW V=15.1m3/h H=43m UPC=1+1
POMPA WODY NBS-125/144 Pn=11kW
POMPA WODY CM 1-7 V=1m3/h H=15m V=2m3/h H=10m UPC=1+1

UZUPEŁNIANIE WODY 10m3/h; Pmin/max=3/6bar,Tmin/max=5/20°C
Przyłącze R2" Dostarczy Inwestor

Kondensacja
Kondensacja
Kondensacja
Kondensacja
Kondensacja
Kondensacja

Projektował - Designed: mgr inż. Piotr Wasik	Data - Date: 05.2016	Nazwa firmy: SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o. ul. Płońkowska nr 121, lok. 5.5A 90-430 Łódź	Nr rysunku - Drawing No.
Sprawdził - Checked: mgr inż. Piotr Wasik	Data - Date: 05.2016		
Zatwierdził - Approved: mgr inż. Grzegorz Wieteska	Data - Date: 05.2016	Inwestycja - Project: SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o.	Rev.01
COLDEX Internetowe Instalacje Chłodnicze 05-070 Sulejówek, Miszorowo 17 tel.+48 22 662 53 92 Oddział Gdańsk 81-451 Gdynia, Al.Zwycięstwa 96/98 tel.+48 58 726 12 90 www.coldex.pl		Nazwa rysunku - Drawing name: SCHEMAT AMONIAKALNEJ INSTALACJI CHŁODNICZEJ MASZYNOWNIA CHŁODNICZA	Format - Size: A0
Nr projektu - Project No.: 1530	Nr rysunku - Drawing No.: PID-100	Arkusz - Sheet: 1/1	Opis - Description: POWYKONAWCZY

CAD FILENAME
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze części na pracy nie można też wykorzystywać bez pisemnej zgody autora.
All rights reserved. No part of this work can not be used or reproduced without the written permission of the author.